

Zmluva o dielo č. 055-2012/VS

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Zhotoviteľ:** **SCHOTT, s. r. o.**
Orechová 6, 085 01 Bardejov – Bardejovská Nová Ves
Tel.: +421 54 488 56 06
Fax: +421 54 488 56 06
E-mail: schott@schott.sk
- Zastúpený: Juraj Šott, konateľ
IČO: 36 449 598
DIČ: 2020026690
IČ DPH: SK2020026690
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
1486835255/0200
- Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 10609/P
- 1.2 **Objednávateľ:** **Spojená škola**
Železničná 5, 987 01 Poltár
Tel.: 047/4222264
Fax.: 047/4222264
e-mail: soup.poltar@mail.t-com.sk
- Zastúpený: Mgr. Dušan Zdechovan
IČO: 42195462
DIČ: 2023326173
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000431718/8180

2. II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 14.11.2012.
- 2.2. Východiskové údaje:
- 2.2.1. Názov stavby: Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu
- 2.2.2. Miesto stavby: Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár

3. III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – stavbu „Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých prevádzkových súborov, ktoré tvoria technologickú časť stavby, všetkých stavebných objektov, ktoré patria do stavebnej časti a zabezpečenie všetkých strojov a zariadení, nevyžadujúcich montáž.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – stavbu vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými podkladmi, s projektom pre stavebné

- povolenie, v súlade s podmienkami stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu, s realizačnými projektmi a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť na diele za úhradu aj navyše práce – práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve. Navyše práce je možné vykonať len po uzavretí písomného dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude určenie navyše prác, ich termíny realizácie, cena a spôsob jej úhrady.
 - 3.6. Objednávateľ je správcom a Banskobystrický samosprávny kraj je vlastníkom diela. Vlastníctvo prechádza na Banskobystrický samosprávny kraj zabudovaním materiálov, prvkov, strojov, zariadení, konštrukcií alebo iného hmotného majetku.
 - 3.7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
 - 3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.
 - 3.9. Zhotoviteľ môže dielo (stavbu) vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať.
 - 3.10. Záväzok zhotoviť dielo (stavbu) bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.
 - 3.11. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané všetky skúšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov, dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných v projekte pre stavebné povolenie, vo vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov štátnej správy, vydaných pre stavebné konanie a parametrov predpísaných v realizačných projektoch.

4. IV. ČAS PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.
- 4.2. Termín začatia zhotovovania diela: dňom odovzdania staveniska
- 4.3. Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: do 6 mesiacov od začatia
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na prevzatie staveniska v termíne do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

5. V. CENA

- 5.1. Cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok, súťažných podkladov, projektu pre stavebné povolenie a projektu pre realizáciu stavby.
- 5.2. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena pevná a činí:
cena bez DPH: 177 739,78 Eur
DPH 20 %: 35 547,96 Eur
cena spolu s DPH: 213 287,74 Eur
slovom: Dvestotrinásťtisícdivestosemdesiatšesťdesiatšesť 74/100 Eur
- 5.3. Kalkulácia ceny (podrobný položkový rozpočet) je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
- 5.4. Zmluvné strany prijali tieto dohody týkajúce sa ceny diela:
 - ak počas uskutočňovania diela dôjde k zmene rozsahu prác a dodávok, k zmene technických riešení, k zmene parametrov diela, oproti čl. 5.1, alebo k uplatneniu navyše prác požadovaných objednávateľom, ktoré sa zhotoviteľ zaviazal vykonať v zmysle čl. 3.5 za osobitnú úhradu, upravujú zmluvné strany výšku ceny, uvedenej v čl. 5.2 nasledovne:
 - v prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie navyše prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer boli zahrnuté, zhotoviteľ ocení tieto položky rovnakou jednotkovou cenou aká je uvedená v kalkulácii ceny, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve

- v prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie navyše prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, zhotoviteľ predloží rozbor ceny aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu vstupných údajov, spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Databáza a kalkulačný vzorec budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na CD nosiči.
 - cenu diela uvedenú v čl. 5.2 možno v priebehu zhotovovania diela meniť iba po vzájomnej dohode zmluvných strán formou dodatku k zmluve
- 5.5. Cena dohodnutá v čl. 5.2 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a to najmä:

- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
 - normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach, v súťažných podkladoch, v realizačných projektoch a čl. VIII tejto zmluvy
- b) podmienok realizácie diela:
 - obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie dočasných objektov zariadenia staveniska, alebo uvedenie do požadovaného stavu trvalých objektov stavby, ktoré budú počas výstavby využívané pre potreby zariadenia staveniska,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
 - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopku a stavebnej sute,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na prácu v noci, v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna a na prácu nadčas,
 - poistenie diela,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v obvyklých podmienkach zimného obdobia a v nepriaznivom počasí,
 - náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

5.6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie, súťažných podmienok, súťažných podkladov a realizačných projektov,
- c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
- d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

6. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Úhrada ceny diela bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:

- a) čiastkových faktúr,
- b) konečnej faktúry,

- 6.2. Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi postupne cenu diela čiastkovými faktúrami a konečnou faktúrou. V konečnej faktúre zníži objednávateľ uhradenú čiastku o zádržné, ktoré uvoľní po splnení podmienok, uvedených v čl. 6.15 tejto zmluvy.
- 6.3. Zhotoviteľ bude v čiastkových faktúrach a v konečnej faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov, platných v deň vystavenia faktúry.
- 6.4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi za čiastkové plnenia predmetu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a vo väzbe na zrealizované vecné plnenia zhotoviteľa, čiastkové platby z ceny diela.
- 6.5. Každé čiastkové plnenie predstavuje pre zhotoviteľa samostatnú daňovú povinnosť.
- 6.6. Čiastkové faktúry budú zároveň daňovými dokladmi.
- 6.7. Čiastková fakturácia bude prebiehať mesačne na základe súpisu vykonaných prác potvrdených objednávatelom podľa cenovej kalkulácie.
- 6.8. Úhrada čiastkovej faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti stavby objednávatelom.
- 6.9. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky objednávatelá uhradiť cenu diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých objednávatelom už uhradených faktúr.
- 6.10. Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra budú obsahovať tieto údaje:
- a) meno a adresu sídla zhotoviteľa, IČ DPH,
 - b) meno a adresu sídla objednávatelá, IČ DPH,
 - c) označenie diela,
 - d) číslo zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
 - e) poradové číslo faktúry,
 - f) deň vzniku daňovej povinnosti,
 - g) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - i) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a celková fakturovaná suma,
 - j) rozpis už fakturovaných čiastok,
 - k) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - l) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatelovi.
- 6.12. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia.
- 6.13. Všetky platobné doklady budú vystavené na objednávatelá Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár a budú zaslané – odovzdané pracovníkovi, ktorý vykonáva na stavbe technický dozor objednávatelá a ktorého objednávateľ splnomocnil kontrolovať platobné doklady. Po vykonaní kontroly platobného dokladu technický dozor buď potvrdí vecnú a cenovú správnosť platobného dokladu a odporučí objednávatelovi platobný doklad uhradiť, alebo poukáže na vecné, cenové alebo formálne nedostatky platobného dokladu a zašle platobný doklad objednávatelovi so stanoviskom, vrátiť tento doklad zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.14. V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zadrží objednávateľ z čiastky, uvedenej v konečnej faktúre 10% z ceny diela do doby odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
- 6.15. Objednávateľ uvoľní zo zadržanej čiastky 10% z ceny diela do 7 pracovných dní od dátumu podpísania zápisu o odstránení všetkých väd a nedorobkov.

7. VII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich poddodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré poddodávateľa dodávajú.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe pre stavebnú časť diela 5 rokov. Na technologické súčasti diela sa vzťahuje záručná doba v trvaní 2 rokov.
- 7.6. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 7.7. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie).
- 7.8. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach a súťažných podkladoch, v realizačných projektoch, v technických normách a v právnych predpisoch.
- 7.9. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný pripraviť v zmysle čl. 8.43 tejto zmluvy.
- 7.10. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 7.11. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti realizačným projektom.
- 7.12. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
- 7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 7.14. Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady.
- 7.15. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ, v rámci odstránenia vady, dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.
- 7.16. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka. Objávateľ nemôže dodatočne meniť uplatnený nárok na odstránenie vady.
- 7.17. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád, bude dohodnutá zmluvnými stranami.
- 7.18. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou. Úhradu nárokov tretej osobe pri odstraňovaní vád týmto spôsobom znáša zhotoviteľ.
- 7.19. Po odstránení vád a nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých vád pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.

8. VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác v zmluvne dohodnutom termíne a stave, formou zápisu.
- 8.3. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vytyčenie všetkých podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku.
- 8.4. Pred realizáciou predmetu zmluvy, v prípade že to vyplýva z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. zhotoviteľ na vlastné náklady:

- a) Zabezpečiť koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každú časť diela (§ 5 nar. vl. č. 396/2006 Z. z.)
 - b) Zabezpečiť koordinátora bezpečnosti pre každú časť diela (§ 6 nar. vl. č. 396/2006 Z. z.)
- 8.5. Povolenie na užívanie verejných plôch a povolenia na osobitné užívanie verejných komunikácií, tzv. "rozkopávkové povolenia" obstará zhotoviteľ. Zhotoviteľ uhradí aj náklady s tým spojené.
- 8.6. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska:
- a) miesto odberu elektrickej energie s predpísaným príkonom,
 - b) miesto odberu vody pre potreby výstavby,
- 8.7. Povolenie na vypúšťanie vôd zo zariadenia staveniska a vody čerpanej zo stavby zabezpečí zhotoviteľ.
- 8.8. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska počas uskutočňovania diela, vrátane povolenia vstupu na stavenisko a povolenia na vjazd na stavenisko pre dopravné prostriedky a pre stavebné mechanizmy.
- 8.9. Zhotoviteľ zabezpečí osvetlenie staveniska a osvetlenie jednotlivých pracovísk na stavbe počas zhotovovania diela.
- 8.10. Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich materiálov, strojov, zariadení a mechanizmov do 7 dní od odovzdania a prevzatia diela.
- 8.11. Objednávateľ sa zaväzuje, že na požiadanie udelí zhotoviteľovi potrebné splnomocnenia na vybavenie povolení v zmysle čl. 8.5 a 8.7 tejto zmluvy.
- 8.12. Výkon činnosti technického dozoru zabezpečí objednávateľ.
- 8.13. Technický dozor kontroluje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s podmienkami tejto zmluvy, s projektom pre stavebné povolenie, s podmienkami stavebných povolení a iných povolení, potrebných pre výstavbu, v súlade s realizačnými projektmi, s technickými normami a platnými predpismi.
- 8.14. Na nedostatky, zistené v priebehu zhotovovania diela, upozorňuje technický dozor bezodkladne zhotoviteľa, zápisom do stavebného denníka. Technický dozor potvrdí v stavebnom denníku aj odstránenie uvedených nedostatkov.
- 8.15. Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska.
- 8.16. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.17. Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby, uloženej na stavenisku.
- 8.18. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:
- a) údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo od iných povolení, vydaných pre výstavbu,
 - b) časový postup prác,
 - c) zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,
 - d) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto prípade zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti diela,
 - e) údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
 - f) záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu a spracovateľa realizačných projektov,
 - g) zápisy geodeta a kartografa stavby,
 - h) záznamy technického dozoru,
 - i) záznamy koordinátora bezpečnosti.
- 8.19. Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela.
- 8.20. Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje technický dozor.
- 8.21. Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.
- 8.22. Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavebného denníka aj autorskému dozoru, odbornému autorskému dohľadu alebo zhotoviteľovi realizačných projektov, zabezpečí stavbyvedúci reprodukčné kópie týchto listov stavebného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou.

- 8.23. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a technický dozor.
- 8.24. Stavbyvedúci predloží technickému dozoru denný záznam, najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
- 8.25. Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).
- 8.26. Ak technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má zato, že s obsahom záznamu súhlasil.
- 8.27. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal technický dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
- 8.28. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba technický dozor objednávateľa.
- 8.29. Ak technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarne bezpečnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.
- 8.30. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 8.31. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdáva zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.32. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred vyzvať technický dozor na kontrolu a preverenie rozostavanej časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá alebo sa stane neprístupnou.
- 8.33. Ak sa technický dozor objednávateľa nedostaví na kontrolu v požadovanom čase a ani nepožiadá o odklad kontroly, pokračuje zhotoviteľ vo vykonávaní nadväzných prác, ako keby bola kontrola vykonaná.
- 8.34. V prípade, že technický dozor požiadá zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka o dodatočné odkrytie (pokiaľ je to technicky možné), vykoná zhotoviteľ toto odkrytie na náklad objednávateľa.
- 8.35. Objednávateľ neuhradí dodatočné odkrytie iba v prípade, že sa pri tom zistilo, že práce neboli pôvodne riadne vykonané.
- 8.36. Všetky skutočnosti zistené pri kontrole zapíše technický dozor do stavebného denníka.
- 8.37. Technický dozor buď vyjadří zápisom do stavebného denníka súhlas na pokračovanie stavebných prác, alebo upozorní na nedostatky, ktoré zhotoviteľ odstráni a vyzve technický dozor na opakovanú kontrolu.
- 8.38. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.
- 8.39. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzдание a prevzatie.
- 8.40. Na základe oznámenia podľa čl. 8.39 tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzдание a prevzatie bolo ukončené v zmluvne dohodnutej lehote.
- 8.41. Objednávateľ prevezme dielo aj s ojedinelými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú prevádzkovanie alebo užívanie diela a neznižujú jeho úžitkové vlastnosti.
- 8.42. Drobné odchýlky od realizačných projektov, ktoré nemenia prijaté riešenie, neznižujú úžitkové vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný zakresliť do realizačných projektov.
- 8.43. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
- a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie, overenej v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - b) realizačné projekty so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom,
 - c) zoznamy strojov a zariadení, osvedčenia o akosti a kompletnosti, návody na montáž, obsluhu a údržbu,
 - d) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - e) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií,

- f) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- g) stavebné denníky,
- h) geodetickú dokumentáciu,
- i) správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (bývalé revízne správy) u vyhradených technických zariadení,
- j) protokoly o úspešnom komplexnom vyskúšaní,
- k) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- l) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení (§ 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.),
- m) pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení v rozsahu určenom bezpečnostno-technickými požiadavkami, platné na území Slovenskej republiky,
- n) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- o) doklad o vykonaní skúšky hydrantov,
- p) potvrdenia správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopku.

- 8.44. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.
- 8.45. Zápis o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor.
- 8.46. Zápisy o odovzdaní a prevzatí jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov obsahujú predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotovenej časti diela, súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt ich odstránenia.
- 8.47. Ak objednávateľ odmieta konkrétny stavebný objekt alebo prevádzkový súbor prevziať, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie a postúpia zápis na rozhodnutie zástupcom štatutárnych orgánov.
- 8.48. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti na stavenisku v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 8.49. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracovníci zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané činnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností.
- 8.50. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
- 8.51. Zhotoviteľ určí miesta na stavbe, kde bude dovolené fajčiť.
- 8.52. Zhotoviteľ zabezpečí dostatočný počet prenosných WC a bude dôsledne kontrolovať ich používanie.
- 8.53. Zhotoviteľ bude riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb a ku škodám na majetku.
- 8.54. V prípade, že sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a ktorá bráni postupu prác (napr. archeologický nález, extrémne poveternostné podmienky, pyrotechnický nález), je zhotoviteľ povinný ihneď oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi.
- 8.55. Po dobu trvania prekážky v zmysle čl. 8.54 tejto zmluvy nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku podľa tejto zmluvy.
- 8.56. Po zániku prekážky, upravia zmluvné strany na návrh zhotoviteľa dodatkom k tejto zmluve ustanovenia zmluvy, ktoré sú dotknuté prerušením prác.
- 8.57. Za extrémne poveternostné podmienky sa považuje teplota nižšia ako -10°C v trvaní dlhšom ako 1 kalendárny deň, alebo privalové dažde v trvaní dlhšom ako 1 hodinu, alebo vietor o rýchlosti nad 40 km/hod v trvaní dlhšom ako 4 hodiny, pokiaľ majú priamy vplyv na vykonávané práce.
- 8.58. Zhotoviteľ bude počas uskutočňovania diela vykonávať všetky skúšky a kontroly uvedené v technických normách, v platných právnych predpisoch.
- 8.59. Všetky montážne práce strojov a zariadení ukončí zhotoviteľ individuálnymi skúškami podľa obchodných zvyklostí.

8.60. Zhotoviteľ prizve k vykonaniu individuálnych skúšok technický dozor objednávateľa a o výsledku individuálnych skúšok podpíšu stavbyvedúci a technický dozor protokol a vykonajú zápis do stavebného denníka.

8.61. Zhotoviteľ sa zúčastní kolaudačného konania stavby.

9. IX. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

9.1. V zmysle čl. 4.3 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo do 6 mesiacov od začatia. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu ktorá pozostáva v úhrne z nasledovných častí:

- a) vo výške zábezpeky, ktorú zložil zhotoviteľ v prospech objednávateľa,
- b) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý i začatý deň omeškania,

9.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 EUR za každý deň omeškania s nástupom na prevzatie staveniska v lehote dohodnutej podľa čl. 4.4 tejto zmluvy.

9.3. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 EUR za omeškание s odstránením vád a nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí diela za každú vadu alebo nedorobok a za každý deň oneskorenia oproti dohodnutým termínom.

9.4. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované skryté vady v lehote, dohodnutej podľa čl.7.13 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 33 EUR za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.5. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VIII. ods. 8.48 a 8.49 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VIII. ods. 8.48 a 8.49 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa.

9.6. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty apod.), má objednávateľ právo na zaplataenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 33,- EUR za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotoviteľa.

9.7. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplataenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.

9.8. Ak zhotoviteľ nevypracuje pracovisko v lehote dohodnutej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, má objednávateľ právo na zaplataenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska.

9.9. Zaplataením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady alebo nedorobky odstrániť.

9.10. Zaplataením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu.

9.11. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú do vyčíslenej náhrady škody.

9.12. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou čiastkovej alebo konečnej faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplataiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

10. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

10.1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava, uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.

- 10.2. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a pod.
- 10.3. Ak budú práce na diele zastavené v dôsledku okolností, vylučujúcich zodpovednosť, je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné škody.
- 10.4. Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa čl. 10.3 a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží zhotoviteľ.
- 10.5. Ak je výsledkom okolností, vylučujúcich zodpovednosť, havarijný stav, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatrení dohodnú zmluvné strany následne.

11. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Táto zmluva môže zaniknúť splnením účelu, na ktorý bola uzatvorená, písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných záväzkov.
- 11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poruší podstatne zmluvné záväzky, dohodnuté v tejto zmluve, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho uplatniť pri podstatnom porušení tejto zmluvy.
- 11.3. Za podstatné porušenie zmluvy dohodli zmluvné strany tieto prípady porušenia záväzkov:
- a) ak bude zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane meškať s prevzatím staveniska dlhšie ako 5 dní,
 - b) ak bude zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane meškať so zhotovením diela nesplnením postupových termínov podľa harmonogramu výstavby (príloha č. 2 k tejto zmluve) a ak toto omeškanie bude dlhšie ako 7 dní,
 - c) ak bude zhotoviteľ alebo objednávateľ v omeškaní s plnením úloh z kontrolných porád stavby, prijatých zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán, dlhšie ako 7 dní,
 - d) ak bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce chybné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, v realizačných projektoch, v technických normách alebo v právnych predpisoch. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ upozornený objednávateľom v priebehu zhotovovania diela a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej na tento účel objednávateľom, alebo v chybnom plnení naďalej pokračoval,
 - e) ak zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní diela tak, že to bude nasvedčovať tomu, že termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela nebude dodržaný pre okolnosti na jeho strane,
 - f) ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa čl. 11.6 tejto zmluvy, t.j. ak nepredloží objednávateľovi doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa,
 - g) ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa čl. 12.1 tejto zmluvy, t.j. ak nepredloží objednávateľovi doklad o zložení zábezpeky v prospech objednávateľa vo výške 10% z celkovej ceny diela,
 - h) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VIII. ods. 8.48 a 8.49 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VIII. ods. 8.48 a 8.49 tejto zmluvy,
 - i) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
 - j) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.
- 11.4. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
- 11.5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo, týkajúce sa technických a obchodných informácií, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužijú na iné účely, ako pre plnenie tohto zmluvného záväzku.
- 11.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 7 dní od podpísania tejto zmluvy predložiť zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa poistnou zmluvou na poistnú sumu vo výške min. ceny diela podľa čl.5.2 tejto zmluvy na celú dobu zhotovovania diela, až do jeho odovzdania a prevzatia.
- 11.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy platné na území Slovenskej republiky.

- 11.8. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave zhotovovaného diela na kontrolných poradách a na operatívnych poradách vedenia stavby, organizovaných objednávateľom.
- 11.9. Zhotoviteľ potvrdzuje kompletnosť a vhodnosť podkladov prevzatých od objednávateľa k zhotoveniu diela.
- 11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- 11.11. Zhotoviteľ zabezpečí nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.
- 11.12. Podmienky odovzdania a prevzatia diela sú podrobne upravené v čl. 8 tejto zmluvy – podmienky zhotovenia diela.
- 11.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri zhotovovaní diela odváža výkopok, stavebný a komunálny odpad a nepotrebné materiály alebo konštrukcie, alebo po ktorých zhotoviteľ dováža materiály, stroje, zariadenia a konštrukcie alebo prepravuje mechanizmy.
- 11.14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, za ochranu životného prostredia okolitých priestorov, vrátane dodržiavania nočného a nedeľného klúdu, v zmysle podmienok stavebného povolenia.
- 11.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na prilahlých verejných chodníkoch a plochách k stavenisku, vrátane zimného ošetrovania chodníkov a kosenia trávy na zatravnovaných plochách.
- 11.16. Zhotoviteľ zodpovedá za odborné ošetrovanie a ochranu zelene na stavenisku až do odovzdania a prevzatia stavby.
- 11.17. Zhotoviteľ umožní technickému dozoru nahliadnúť do projektov riadenia a kontroly kvality jednotlivých poddodávateľov.
- 11.18. Zhotoviteľ a jeho poddodávatelia budú archivovať na stavbe všetky technologické predpisy, technologické postupy a pracovné postupy. Zhotoviteľ umožní zástupcom objednávateľa vykonávajúcim technický dozor na stavbe nahliadnúť do týchto dokumentov.

12. XII. ZÁBEZPEKA

- 12.1. Zmluvné strany sa dohodli na tejto podmienke riadneho vykonania diela, že zhotoviteľ sa zaväzuje do 14 dní od podpísania tejto zmluvy predložiť doklad o zložení zábezpeky v prospech objednávateľa vo výške 10 % z celkovej ceny diela. Účelom zábezpeky je riadne plnenie všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich mu zo zmluvy. V prípade nedodržania zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa, prepadne zábezpeka v zmysle článku IX. tejto zmluvy v prospech objednávateľa.
- 12.2. Spôsoby zloženia zábezpeky:
- poskytnutím bankovej záruky za zhotoviteľa
 - zložením finančných prostriedkov na bankový účet objednávateľa
- 12.3. Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina bude vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).
- 12.4. Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že banka uspokojí veriteľa (objednávateľa) za dlžníka (zhotoviteľa) v prípade, že nedodrží svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve o dielo v prospech objednávateľa.
- 12.5. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet objednávateľa:
Finančné prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na účet objednávateľa, vedený v banke: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000431697/8180, pre styk zo zahraničia (IBAN): SK10 8180 0000 007000431697) s uvedením variabilného symbolu číslo: IČO uchádzača
- 12.6. Po riadnom dokončení a odovzdaní diela podľa tejto zmluvy, bude zábezpeka vrátená zhotoviteľovi, a to buď vrátením finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa, alebo vrátením záručnej listiny, o čom musí zhotoviteľ vydať písomného potvrdenie o vrátení zábezpeky.

13. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1. Zmluvné strany dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom rozsahu.

- 13.2. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len dodatkami k zmluve.
- 13.3. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 13.4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory, súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy, prednostne rokovaniami zástupcov štatutárnych orgánov zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená predložiť žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky.
- 13.5. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 13.6. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 13.7. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 13.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
1. Cenová kalkulácia
 2. Harmonogram výstavby
- 13.9. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 13.10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 13.11. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ.


V Poltári dňa 10.12.2012


V Bardejove dňa 10.12.2012


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spojená škola
Železničná 5
987 01 Poltár

 **SCHOTT, s.r.o.**
Orechová 6, Bardejovská Nová Ves
085 01 Bardejov


Mgr. Dušan Zdechovan
riaditeľ školy


Juraj Šott
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Železničná 5, 987 01 Poltár
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár		
Projektant	Ing. Juraj Tomol		
Zhotoviteľ	SCHOTT, s. r. o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		14.11.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 177 739,78	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 177 739,78	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 177 739,78 35 547,96	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 213 287,74	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa	
				27 Kľzavá doložka	
				28 Zvýhodnenie	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH v EUR	DPH 20 % v EUR	Cena s DPH v EUR
SO 01	SO 01. Budova dielní	97 122,66	19 424,53	116 547,19
1.	SO 01. Vnútorne stavebné úpravy	33 370,13	6 674,03	40 044,16
2.	SO 01. Výmena výplní otvorov	14 508,01	2 901,60	17 409,61
3.	SO 01. Zateplenie	37 509,64	7 501,93	45 011,57
4.	SO 01 Elektroinštalácie - dielne	11 734,88	2 346,98	14 081,86
SO 02	SO 02. Budova telocvične	80 159,92	16 031,98	96 191,90
1.	SO 02. Zateplenie	19 390,63	3 878,13	23 268,76
2.	SO 02 Výmena výplní otvorov	14 613,93	2 922,79	17 536,72
3.	SO 02 Zateplenie strechy	24 939,18	4 987,84	29 927,02
4.	SO 02 Elektroinštalácie- telocvičňa	4 425,54	885,11	5 310,65
5.	SO-02 Ústredné vykurovanie	16 790,64	3 358,13	20 148,77
SO 03	SO 03. Budova internátu	457,20	91,44	548,64
1.	SO-03 - Ústredné vykurovanie	457,20	91,44	548,64
Celkom		177 739,78	35 547,96	213 287,74

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu
Objekt: SO 01. Budova dielni
Časť: SO 01. Vnútorne stavebné úpravy
Objednávateľ: Spojená škola, Poltár
Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.
Dátum: 14.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				23 158,44
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				18 742,40
1	014	611451331	Oprava vnútorných cementových štukových omietok ocel. hladných stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	321,830	5,62	1 809,65
2	011	611466081	Vnútorná omietka stropov- štuková stierka univerzal	m2	321,830	5,55	1 785,19
3	014	612451351	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-30 % ocelou hladných	m2	787,172	4,08	3 207,73
4	011	612462111	Vnútorná omietka stien - štuková stierka univerzal	m2	787,172	4,97	3 914,61
5	011	631325661	Mazanina z betónu vystužená ocelovými vláknami (Dramix) tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm "P1"	m3	48,275	120,00	5 793,00
6	011	631316111	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, cementom - Durostone, stredne ťažká prevádzka, hrúbka vsypu 2 mm včetně imregnácie "P1"	m2	321,830	5,17	1 664,83
7	221	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm "P1"	m2	321,830	1,76	567,39
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 775,11
8	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t "VIII,IX"	m3	42,721	30,00	1 281,63
9	013	965061821	Búranie dlažieb bez podkladného lôžka drevených -0,07000t "IX"	m2	69,420	2,12	147,24
10	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m (pojazdné, počítané na 1/3 plochy)	m2	194,060	3,50	679,21
11	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	607,210	1,00	607,21
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	98,846	5,20	514,00
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	98,846	0,42	41,71
14	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	98,846	1,10	108,73
15	013	979089012	Poplatok za skládku	t	98,846	4,00	395,38
		99	Presun hmôt HSV				640,93
16	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	160,232	4,00	640,93
		PSV	Práce a dodávky PSV				9 794,93
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 226,45
17	711	711461201	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode gumovou foliou zosilnením spojov pásikom vodorovne	m2	321,830	1,10	354,01
18	628	6288000640 - 1	Nopová fólia proti vlhkosti	m2	402,288	2,09	840,78
19	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,948	2,65	31,66
		713	Izolácie tepelné				1 836,56
20	713	713115111	Montáž tepelnej izolácie rohožami stropov, vrchom -klad. voľne "Sdk"	m2	250,350	1,00	249,85
21	631	6313670022	ISOVER Domo sklená vlna hrúbka 100mm "Sdk"	m2	255,357	6,20	1 583,21
22	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,499	1,40	3,50
		763	Konštrukcie - drevostavby				4 788,40
23	763	763135020	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná Casoroc "Sdk"	m2	250,350	18,90	4 731,62
24	763	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	47,316	1,20	56,78
		776	Podlahy povlakové				245,96
25	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových	m	161,570	0,65	105,02
26	284	2841291500 - 1	PVC sokel výšky 10 cm	m	164,801	0,85	140,08
27	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,451	0,35	0,86
		784	Dokončovacie práce - maľby				1 697,56

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
28	784	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	1131,712	0,40	452,68
29	784	784452472	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	1131,712	1,10	1 244,88
M			Práce a dodávky M				416,76
36-M			Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				416,76
30	936	360190082	Príslušenstvo - Dielektrický koberec - uloženie	m2	10,000	3,80	37,96
31	697	6970005050 - 1	Koberec dielektrický	m2	10,000	37,88	378,80
			Celkom				33 370,13

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu
Objekt: SO 01. Budova dielni
Časť: SO 01. Výmena výplní otvorov
Objednávateľ: Spojená škola, Poltár
Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.
Dátum: 14.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				1 799,69
3			Zvislé a kompletné konštrukcie				784,56
1	011	312275534	Zamurovanie otvorov z tvárnic PORFIX hladké hr. 375 NSM 500x250x375 "VI,XI"	m3	6,227	125,99	784,56
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				505,45
2	R	612401110	Murárske práce - príprava povrchu pred montážou	m	115,320	0,70	80,72
3	R	612401111	Murárske práce - ostenie (vyspravenie+PU páska +ok. fólia int. + ext. š.50mm)	m	87,270	1,85	161,45
4	R	612401112	Murárske práce (úprava pod parapetom - pur pena+vyrov.poter+fólia int+ext. š.50mm)	m	25,800	1,95	50,31
5	011	612462111	Vnúťorná stierka univerzal	m2	25,303	4,97	125,83
6	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	25,303	3,44	87,14
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				487,28
7	R	611201124	Demontáž starých okien drevených "I"	m	83,300	0,90	74,97
8	R	612401113	Murárske práce - demontáž parapetu vnútorného "I"	m	20,400	0,90	18,36
9	013	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t "V"	m2	54,988	2,12	116,46
10	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2 "VII"	ks	3,000	0,58	1,74
11	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t "VII"	m2	5,535	4,04	22,38
12	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	15,850	5,39	85,40
13	R	612401116	Dovoz nových okien a likvidácia starých okien zdarma	m	0,000	0,00	0,00
14	013	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, - 0,05500t "VI"	m2	19,956	2,89	57,69
15	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t "X"	m3	0,223	58,88	13,13
16	767	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t "XI"	ks	10,000	2,06	20,61
17	921	210290751-1	Deontáž motorického spotrebiča - ventilátora "XI"	ks	10,000	2,35	23,48
18	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,949	5,20	25,73
19	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,949	0,42	2,09
20	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,949	1,10	5,44
21	013	979089012	Poplatok za skládku	t	4,949	4,00	19,80
99			Presun hmôt HSV				22,40
22	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,601	4,00	22,40
PSV			Práce a dodávky PSV				12 708,32
766			Konštrukcie stolárske				342,82
23	R	7674051122 - 2	Montáž parapetov vnútorných	m	25,800	6,00	154,80
24	611	6119000800 - 2	Vnúťorné parapetné dosky, z drevotriesky laminovanej, š.150mm biela	m	25,800	6,50	167,70
25	611	6119000800 - 3	Koncovka parapetná vnúťorná obojstranná	kus	16,000	1,10	17,60
26	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,401	0,80	2,72
767			Konštrukcie doplnkové kovové				12 296,31
27	R	7674051122	Montáž plastových okien	m	99,000	7,50	742,50
28	611	6114113100	Plastové okno jednokridlové otváraco-sklopné výšky/šírky 1200/600 mm , podrobný popis aj s doplnkami vid. výpis!!! "Po1"	ks	1,000	66,76	66,76
29	611	6114113400	Plastové okno jednokridlové otváraco-sklopné výšky/šírky 1200/900 mm , podrobný popis aj s doplnkami vid. výpis!!! "Po2"	ks	1,000	79,86	79,86
30	611	6114107300	Plastové okno jednokridlové sklopné výšky/šírky 600/800 mm , podrobný popis aj s doplnkami vid. výpis!!! "Po3"	ks	2,000	54,29	108,58
31	611	6114117100 - 1	Plastové okno dvojdielne, sklopné výšky/šírky 850/1700 mm , podrobný popis aj s doplnkami vid. výpis!!! "Po4"	ks	3,000	122,19	366,57
32	611	6114117100 - 2	Plastové okno dvojdielne, sklopné výšky/šírky 750/2000 mm, podrobný popis aj s doplnkami vid. výpis!!! "Po5"	ks	1,000	123,55	123,55

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
33	611	6114122000 - 1	Plastové okno štvordielne, dolné časti sklopné, horné časti otvaravo-sklopné výšky/šírky 2100/1800 mm , podrobný popis aj s doplnkami vid. výpis!!! "Po6"	ks	4,000	285,69	1 142,76
34	611	6114122000 - 2	Plastové okno štvordielne, dolné časti sklopné, horné časti otvaravo-sklopné výšky/šírky 2100/2100 mm, podrobný popis aj s doplnkami vid. výpis!!! "Po7"	ks	4,000	304,64	1 218,56
35	553	5534682200 - 2	Ovládač sklopných okien kľukový	ks	4,000	35,00	140,00
36	767	767641355 - 1	Montáž vchodových dverí	m	16,320	12,00	195,84
37	611	6114122200 - 1	Plastové vchodové dvere jednokridlové plné, opatrené samozatváračom s aretáciou, z obidvoch strán kľučka, výšky/šírky 1970/ 750 mm "Pd1,Pd2"	ks	3,000	308,60	925,80
38	767	767658112	Montáž vrát sekčných plochy nad 6 do 9 m2	ks	2,000	234,47	468,94
39	553	5534484700 - 1	Vonkajšia kovová sekčná brána zatepl., s elektr. pohonom aj s mech. otváraním s integr. jednokr. dverami a presvetl. oknami, výšky/šírky 3250/ 2400 mm, podrobný popis aj s doplnkami vid. výpis!!! "Br1"	ks	2,000	1125,00	2 250,00
40	767	767658113	Montáž vrát sekčných plochy nad 9 do 13 m2	ks	2,000	247,40	494,80
41	553	5534484800 - 1	Vonkajšia kovová sekčná brána zatepl., s elektr. pohonom aj s mech. otváraním s integr. jednokr. dverami a presvetl. oknami, výšky/šírky 3200/ 3250mm, podrobný popis aj s doplnkami vid. výpis!!! "Br2"	ks	2,000	1180,00	2 360,00
42	767	767658114	Montáž vrát sekčných plochy nad 13 m2	ks	1,000	264,79	264,79
43	553	5534485200 - 1	Vonkajšia kovová sekčná brána zatepl., s elektr. pohonom aj s mech. otváraním s integr. jednokr. dverami a presvetl. oknami, výšky/šírky 4050/ 4550 mm, podrobný popis aj s doplnkami vid. výpis!!! "Br3"	ks	1,000	1160,00	1 160,00
44	767	767658125	Montáž vrát sekčných - elektrického stropného pohonu	ks	5,000	25,00	125,00
45	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,367	1,10	62,00
		784	Dokončovacie práce - maľby				69,19
46	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	46,128	0,40	18,45
47	784	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	46,128	1,10	50,74
			Celkom				14 508,01

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Poľtár - rekonštrukcia objektu
Objekt: SO 01. Budova dielni
Časť: SO 01. Zateplenie
Objednávateľ: Spojená škola, Poľtár
Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.
Dátum: 14.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				33 309,41
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				30 520,39
1	211	938902071	Očistenie stien pred zateplením	m2	981,189	1,00	981,19
2	011	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov	m2	172,174	1,24	214,01
3	011	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky (30%)	m2	294,357	1,46	429,47
4	011	622466115-1	Penetračný náter	m2	981,189	0,35	343,42
5	011	625252006	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS) - skrutkovacie kotvy "Zt"	m2	748,070	18,99	14 205,85
6	011	625252021	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS) - natlakacie kotvy "Zt"	m2	64,236	16,93	1 087,77
7	011	625252040	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS) zateplenie ostenia okien a dverí	m2	73,852	16,31	1 204,82
8	011	625252026-P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (perimeter) "So"	m2	34,621	18,89	653,99
9	011	625252021-P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (perimeter) "So"	m2	5,660	16,93	95,85
10	011	625252040 - 1	Povrchová úprava - armovacia tkanina + do lepiaca maľta "Sm,Sm"	m2	54,750	12,31	674,19
11	011	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean roztriešaná jemnozrná "Zt,Zt", ostenie, Sm,Sm"	m2	955,908	8,00	7 647,26
12	011	622411292- 1	Priplatok farebný odtieň pri vonkajších omietkach	m2	470,000	0,11	49,82
13	011	622465111	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, jemnozrná "So,So"	m2	40,281	16,01	644,94
14	011	622463055	Vonkajšia omietka stien jadrová	m2	15,000	7,23	108,39
15	211	931994141	Tesnenie polyuretánovým tmelom do pl 1,5 cm2	m	153,700	1,72	263,90
16	011	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	372,070	0,70	260,45
17	011	953945007	Profil soklový pre hr.izolantu 8 cm, pre zatepľovací systém	m	86,550	2,40	207,72
18	011	953945004 - 3	Profil soklový pre hr.izolantu 3 cm, pre zatepľovací systém	m	14,050	1,30	18,27
19	011	953945009	Profil dilatačný priamy typ "E" pre zatepľovací systém	m	18,800	7,20	135,36
20	011	953945008	Profil uzatvárací s okapovým nosom pre zatepľovací systém	m	205,430	1,10	225,97
21	011	953996121	Začist'ovacia omietková lišta	m	306,380	1,65	506,75
22	585	5859290930	WEBER - TERRANOVA Skrutkovacia univerzálna tanierová kotva STR 8/60 U 115 + PS zátka (naviac 3 kusy/m2)	ks	2244,000	0,25	561,00
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 531,05
23	764	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	0,363	0,88	0,32
24	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t "I,II,VI"	m	108,250	0,88	95,37
25	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t "III"	m	13,500	0,89	12,00
26	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t "III"	m	11,000	0,99	10,85
27	764	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t "IV"	m	2,600	0,55	1,43
28	764	764352820	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t "IV"	m	89,000	0,78	68,98
29	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t "IV"	m	3,000	0,55	1,65
30	764	764454804	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 200 mm, -0,00432t "IV"	m	75,000	0,88	66,08
31	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním "Na"	m2	4,930	0,82	4,03
32	764	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t "XIII"	m	45,500	0,78	35,26
33	762	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700t	m2	9,000	1,43	12,89
34	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	950,384	0,90	855,35
35	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1900,768	0,30	570,23
36	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	950,384	0,25	237,60

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
37	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	592,467	0,90	533,22
38	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,184	7,25	8,59
39	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,184	5,20	6,16
40	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,840	0,42	5,00
41	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,184	1,10	1,30
42	013	979089012	Poplatok za skládku	t	1,184	4,00	4,74
		99	Presun hmôt HSV				257,97
43	014	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	64,493	4,00	257,97
		PSV	Práce a dodávky PSV				4 153,67
		723	Zdravotechnika - plynovod				100,00
44	721	723190202 - 1	Prispôsobenie plynovodu na fasáde k hrúbke tepelnej izolácie+ včetně podružného materiálu a revízie "XII"	kpl	1,000	100,00	100,00
		762	Konštrukcie tesárske				448,90
45	762	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm "Sm"	m2	37,375	5,60	209,30
46	607	6072628102	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 12 mm (2500x1250mm) "Sm"	m2	41,113	5,04	207,21
47	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,456	28,64	13,06
48	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,296	4,50	19,33
		764	Konštrukcie klampiarske				2 875,32
49	764	764430240	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm "K1"	m	13,500	8,64	116,57
50	764	764352201	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm "K2"	m	2,600	7,51	19,53
51	764	764454201	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 75 mm "K3"	m	3,000	8,02	24,06
52	764	764352205	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm "K4"	m	89,000	12,37	1 100,49
53	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 125 mm "K5"	m	75,000	10,10	757,35
54	764	764421240	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm "K6"	m	32,000	4,38	140,03
55	764	764331220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov r.š. 250 mm "K7"	m	9,000	5,71	51,40
56	764	764430250 - 1	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 650 mm "K8"	m	11,000	10,09	111,01
57	764	764317200	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné železobetónových dosiek "K9"	m2	0,330	21,81	7,20
58	764	764712028 - 1	Oplechovanie parapetov, hliníkové s povrchovou úpravou práškovou bielou farbou hr. 1,0 mm, rš. 360mm komplet včetně koncoviek a úpravy podkladu pod parapetom "Op"	m	86,800	5,69	494,07
59	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28,217	1,90	53,61
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				571,52
60	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg - včetně ukotvenia a kotviacich prvkov	kg	92,160	5,09	469,37
61	145	1458432800	Jákl štvorcový 30x2 mm	t	0,097	989,00	95,93
62	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,653	1,10	6,22
		783	Dokončovacie práce - nátery				157,93
63	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné "Na"	m2	4,930	4,06	20,01
64	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný "Na"	m2	11,410	2,17	24,74
65	783	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	90,545	1,25	113,18
		M	Práce a dodávky M				46,56
		21-M	Elektromontáže				15,00
66	921	210962024 - 1	Demontáž, po zateplení spätná montáž svietidiel na fasáde, včetně podružného materiálu	kpl	1,000	15,00	15,00
		24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení				31,56
67	924	240070807	Krycia mriežka kruhová. Veľkosť: 400 "Mr"	ks	4,000	5,39	21,56
68	429	4297100603	Gravitačná mriežka uzamykateľná "Mr"	ks	4,000	2,50	10,00
			Celkom				37 509,64

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu
Objekt: SO 01. Budova dielni
Časť: SO 01 Elektroinštalácie - dielne
Objednávateľ: Spojená škola, Poltár
Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.
Dátum: 14.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
91			Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				90,75
1	R	91111103040180	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CRG 1643,1645, 3P + Z	ks	10,000	3,25	32,50
2	345	3450338700	Zásuvka CZG 1645	ks	5,000	5,35	26,75
3	345	3450339100	Zásuvka CZG 3245	ks	5,000	6,30	31,50
PSV			Práce a dodávky PSV				3 145,70
4	R	744121003	Montáž svietidla - žiarivkové bytové nástenné prisadené s krytom	ks	20,000	3,50	70,00
5	348	3480254600	Svietidlo žiarivkové 2x36W IP 44	ks	20,000	32,10	642,00
6	R	744121005	Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	40,000	3,50	140,00
7	348	3480254600	Svietidlo žiarivkové 2x36W IP 44	ks	40,000	22,10	884,00
8	R	744111102	Montáž svietidla - žiarivkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	5,000	3,50	17,50
9	348	3480255300	Svietidlo 8W núdzové	ks	5,000	22,38	111,90
10	R	744112121	Montáž ventilátora - priemyslový nástenný vstavaný s klapkami	ks	10,000	5,20	52,00
11	429	4290008000	Ventilátor axiálny 300mm	ks	10,000	15,60	156,00
12	R	744121021	Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné vstavané 2 zdroje	ks	11,000	3,50	38,50
13	348	3480206800	Svietidlo z izolantu IPX4, 2x18W stropné	ks	11,000	16,20	178,20
14	R	744121021	Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné vstavané 4 zdroje	ks	46,000	3,50	161,00
15	348	3480257000	Svietidlo kazetové 4x14W, IP20	ks	46,000	15,10	694,60
M			M				8 498,43
16	R	210290825	Demontážne práce bez ohľadu na spôsob osadenia, s odpojením	ks	1,000	11,74	11,74
17	R	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová, IP44	KUS	40,000	2,25	90,00
18	R	210100002	Ukončenie vodičov v krabici. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	120,000	0,61	73,56
19	354	3544215000	Svorka uzemňovacia ekvipotencionálna	ks	5,000	0,32	1,60
20	345	3450914500	Krabica KT-250x110	ks	5,000	3,80	19,00
21	R	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	250,000	2,15	537,50
22	585	5856106100	Suché omietkové zmesi SAKRET - štukatárska sadra 6	kg	300,000	1,01	303,00
23	345	3450715200	Rúrka FXP 25	m	100,000	0,63	63,00
24	R	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	30,000	2,82	84,45
25	345	3450208300	Spínač 4FN 57575.10 č.1	ks	30,000	2,70	81,00
26	R	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 2	ks	10,000	4,39	43,92
27	345	3450202230	Pl. spínač dvojpólový IP44, 2S 3558-02602 S sivý	ks	10,000	1,95	19,50
28	R	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia, bezpečnostné stop	ks	5,000	3,21	16,05
29	345	3450208500	Spínač tlačítko STOP, žlté s červeným tlačítkom	ks	5,000	1,58	7,90
30	R	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	20,000	2,71	54,18
31	345	3450310000	M-Zásuvka 22082.7/4 B vodotesná	ks	20,000	2,10	42,00
32	R	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P	ks	10,000	2,13	21,32
33	345	3450310100	M-Zásuvka 24V, nezameniteľá	ks	10,000	1,95	19,50
34	R	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 400V	ks	11,000	3,49	38,40
35	345	3450202415	Vypínač 400V, 32A, IP44, uzamykateľný montáž na povrch	ks	11,000	1,60	17,60
36	R	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	9,000	1,87	16,85
37	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	9,000	1,19	10,71
38	354	354040830	HR-Svorka SZ	ks	1,000	1,41	1,41
39	R	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000	2,69	5,37
40	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,000	3,76	11,27

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
41	R	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	20,000	2,81	56,26
42	354	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	20,000	1,25	25,00
43	R	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	1,000	1,92	1,92
44	548	548951100	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	1,000	2,95	2,95
45	R	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	330,000	0,90	297,00
46	341	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	160,000	0,50	80,00
47	341	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	170,000	0,90	153,00
48	R	210810041	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	100,000	0,97	97,30
49	341	3411401600	Nehorľavé káble - bez funkčnosti 1-CHKE-R O 2x 1,5	m	100,000	0,85	85,00
50	R	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	600,000	0,60	360,00
51	341	3411403600	Nehorľavý kábel CHKE-R/C 3Cx1,5	m	600,000	0,90	540,00
52	R	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	350,000	0,60	210,00
53	341	3411402800	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C 3Cx2,5	m	350,000	1,11	388,50
54	R	210810055	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	350,000	0,60	210,00
55	341	3411403000	Nehorľavé káble - bez funkčnosti 1-CHKE-R J 5x 1,5	m	350,000	1,45	507,50
56	R	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	150,000	0,60	90,00
57	341	3411403200	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 5x2,5 C	m	150,000	1,83	274,50
58	R	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	70,000	1,01	70,77
59	341	3411400600	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx6	m	70,000	5,70	399,00
60	R	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	170,000	0,75	127,50
61	341	3411400500	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5x4	m	170,000	5,30	901,00
62	R	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	m	100,000	1,01	101,10
63	341	3411401300	Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 5x10	m	100,000	5,71	571,00
64	R	HZS-001	Revízie	hod	36,000	10,00	360,00
65	R	HZS-001	Úradné skúšky a technické dokumentácie	ks	1,000	75,00	75,00
66	R	M21-PM	Podružný materiál 3%	ks	1,000	25,00	25,00
67	R	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 3%	ks	1,000	25,00	25,00
68	R	M21-PPV	Likvidácia odpadu	ks	1,000	25,00	25,00
69	357	3570168800	Rozvádzač RP 1	ks	1,000	150,00	150,00
70	R	210100008	Ukončenie vodičov v rozvádzači RP1 vč. zapojenia koef. 0,4	ks	1,000	3,04	3,04
71	357	3570169000	Rozvádzač RP 2	ks	1,000	135,00	135,00
72	R	210100010	Ukončenie vodičov v rozvádzači RP2 vč. zapojenia koef. 0,4	ks	1,000	4,16	4,16
73	357	3570169200	Rozvádzač RP 3	ks	1,000	135,00	135,00
74	R	210100011	Ukončenie vodičov v rozvádzači RP3 vč. zapojenia koef. 0,4	ks	1,000	4,62	4,62
75	357	3570168800	Rozvádzač RP 4	ks	1,000	135,00	135,00
76	R	210100008	Ukončenie vodičov v rozvádzači RP4 vč. zapojenia koef. 0,4	ks	1,000	3,04	3,04
77	357	3570168800	Rozvádzač RP 5	ks	1,000	135,00	135,00
78	R	210100008	Ukončenie vodičov v rozvádzači RP5 vč. zapojenia koef. 0,4	ks	1,000	3,04	3,04
79	357	3570163600	Rozvádzač RH	ks	1,000	135,00	135,00
80	R	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzači RH vč. zapojenia + demontážne práce a úprava	ks	1,000	5,40	5,40

Celkom

11 734,88

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu
Objekt: SO 02. Budova telocvične
Časť: SO 02. Zateplenie
Objednávateľ: Spojená škola, Poltár
Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.
Dátum: 14.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				16 770,20
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 131,00
1	211	938902071	Očistenie stien pred zateplením	m2	457,132	1,00	457,13
2	011	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov	m2	69,256	1,24	86,09
3	011	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maľtou cementovou pre omietky (30%)	m2	137,140	1,46	200,09
4	011	622466115-1	Penetračný náter	m2	471,682	0,35	165,09
5	011	625252040	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS) zateplenie ostenia okien a dverí	m2	23,625	16,31	385,32
6	011	625252006	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS) - skrutkovacie kotvy "Zt"	m2	433,507	16,93	7 339,27
7	011	625252040 - 1	Povrchová úprava - armovacia tkanina + do lepiaca malta	m2	14,550	12,31	179,11
8	011	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean roztieraná jemnozrná	m2	471,682	8,00	3 773,46
9	011	622411292- 1	Priplatok farebný odtieň pri vonkajších omietkach	m2	229,000	0,11	24,27
10	211	931994141	Tesnenie polyuretánovým tmelom do pl 1,5 cm2	m	296,050	1,72	508,32
11	011	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	77,750	0,70	54,43
12	011	953945007	Profil soklový pre hr.izolantu 8 cm, s okapovým nosom pre zatepľovací systém	m	141,050	2,40	338,52
13	011	953945008	Profil uzatvárací s okapovým nosom pre zatepľovací systém	m	55,875	1,10	61,46
14	011	953996121	Začisťovacia omietková lišta	m	118,125	1,65	194,91
15	585	5859290930	WEBER - TERRANOVA Skrutkovacia univerzálna tanierová kotva STR 8/60 U 115 + PS zátka (naviac 3 kusy/m2)	ks	1299,000	0,25	324,75
16	R	R	Skúška únosnosti kotiev v ľahu	kpl	1,000	25,00	25,00
17	014	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	2,803	4,92	13,78
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 530,44
18	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	52,825	0,88	46,54
19	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	155,000	0,89	137,80
20	764	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, - 0,00742t	m2	1,110	0,88	0,98
21	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním "Rb"	m2	6,100	0,82	4,98
22	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	25,000	1,18	29,58
23	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	384,465	1,70	654,36
24	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	384,465	1,29	494,81
25	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	384,465	1,04	401,38
26	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	558,465	1,34	750,02
27	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,461	7,25	3,34
28	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,461	5,20	2,40
29	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,610	0,42	1,95
30	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,461	1,00	0,46
31	013	979089012	Poplatok za skládku	t	0,461	4,00	1,84
99			Presun hmôt HSV				108,76
32	014	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	27,189	4,00	108,76
PSV			Práce a dodávky PSV				2 595,43
764			Konštrukcie klampiarske				2 358,55

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
33	764	764317200	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné železobetónových dosiek	m2	1,110	21,81	24,21
34	764	764333230	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 330 mm	m	2,850	5,44	15,50
35	764	764430260	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu vrátne príponiek , vrátane rohov r.š. 750 mm "K1"	m	120,000	11,78	1 413,96
36	764	764430250 - 1	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 580 mm "K2"	m	35,000	10,09	353,22
37	764	764331220 - 1	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov .š.150 mm "K2"	m	35,000	5,71	199,89
38	764	764712028 - 1	Oplechovanie parapetov , hliníkové s povrchovou úpravou práškovou bielou farbou hr. 1,0 mm, rš. 360mm komplet vrátne koncoviek a úpravy podkladu pod parapetom	m	54,075	5,69	307,79
39	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,146	1,90	43,98
		777	Podlahy syntetické				52,02
40	773	777615113 - 1	Polyuretánový náter podláh dvojnásobný s krem. pieskom BRILLCOLOR FLORTEC	m2	5,605	9,23	51,74
41	773	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	0,517	0,55	0,28
		783	Dokončovacie práce - nátery				184,86
42	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné "Na"	m2	6,100	4,06	24,75
43	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný "Na"	m2	6,100	2,17	13,22
44	783	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	117,515	1,25	146,89
		M	Práce a dodávky M				25,00
		21-M	Elektromontáže				25,00
45	921	210962024 - 1	Demontáž, po zateplení spätná montáž svietidiel na fasáde, vrátne podružného materiálu	kpl	1,000	25,00	25,00
			Celkom				19 390,63

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu
Objekt: SO 02. Budova telocvične
Časť: SO 02 Výmena výplní otvorov
Objednávateľ: Spojená škola, Poltár
Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.
Dátum: 14.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				2 347,76
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				760,32
1	011	342273100	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	46,080	16,50	760,32
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 002,05
2	R	612401110	Murárske práce - príprava povrchu pred montážou	m	176,200	0,70	123,34
3	R	612401111	Murárske práce - ostenie (vyspravenie+PU páska +ok. fólia int. + ext. š.50mm)	m	119,225	1,89	225,34
4	R	612401112	Murárske práce (úprava pod parapetom - pur pena+vyrov.poter+fólia int+ext. š.50mm)	m	54,075	1,95	105,45
5	011	612462111	Vnútna omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková stierka univerzal	m2	79,728	4,97	396,49
6	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	79,728	1,20	95,67
7	011	625991100 - 1	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg hr. 100 mm bez omietky	m2	46,080	1,21	55,76
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				552,27
8	R	611201124	Demontáž starých okien a devri drevených "I,III", V"	m	242,650	0,90	218,39
9	R	612401113	Murárske práce - demontáž parapetu vnútorného "I"	m	52,825	0,90	47,54
10	013	968062365	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t "II"	m2	1,035	6,03	6,24
11	013	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, - 0,02400t "IV"	m2	3,750	1,44	5,40
12	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	24,160	5,39	130,17
13	R	612401116	Dovoz nových okien a likvidácia starých okien zdarma	m	0,000		0,00
14	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	578,100	0,25	144,53
		99	Presun hmôt HSV				33,12
15	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,279	4,00	33,12
		PSV	Práce a dodávky PSV				12 266,17
		766	Konštrukcie stolárske				708,95
16	R	7674051122 - 2	Montáž parapetov vnútorných	m	54,075	6,00	324,45
17	611	6119000800 - 2	Vnútné parapetné dosky z drevotriesky laminovanej, š.150mm biela	m	54,075	6,50	351,49
18	611	6119000800 - 3	Koncovka parapetná vnútorná obojstranná	kus	23,000	1,10	25,30
19	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,010	1,10	7,71
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				11 352,11
20	R	7674051122	Montáž plastových okien	m	160,350	7,00	1 122,45
21	611	6114124800 -1	Plastové okno štvordielne , krajné časti otváraco-sklopné , stredné časti otváracé ,výšky/šírky 900/2400 mm, podrobný popis vid'. Výpis !!!"Po1"	ks	4,000	225,21	900,84
22	611	6114124800 -2	Plastové okno štvordielne , krajné časti otváraco-sklopné , pravá stredná časť otváracá , ľavá stredná časť plná pevná , výšky/šírky 900/2400 mm, podrobný popis vid'. Výpis !!!"Po2"	ks	2,000	231,23	462,46
23	611	6114124800 -3	Plastové okno štvordielne , krajné časti otváraco-sklopné , ľavá stredná časť otváracá , pravá stredná časť plná pevná , výšky/šírky 900/2400 mm, podrobný popis vid'. Výpis !!!"Po3"	ks	2,000	231,23	462,46
24	611	6114124800 -4	Plastové okno štvordielne ,ľavá krajná a pravá stredná časť otváraco-sklopná , ostatné časti plné pevné , výšky/šírky 900/2400 mm, podrobný popis vid'. Výpis !!!"Po4"	ks	1,000	214,14	214,14
25	611	6114124800 -5	Plastové okno štvordielne ,krajné časti otváraco-sklopné ,pravá stredná časť otváracá , ľavá stredná časť plná pevná , v pevnej časti vetracia mriežka , výšky/šírky 900/2400 mm, podrobný popis vid'. Výpis !!!"Po5"	ks	1,000	231,23	231,23
26	611	6114117700 - 1	Plastové okno trojdielne , krajné časti otváraco-sklopné, stredná časť plná , pevná , výšky/šírky 900/1800 mm ,podrobný popis vid'. Výpis !!!"Po6"	ks	1,000	171,43	171,43

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
27	611	6114117700 - 2	Plastové okno trojdielne , krajné časti otváravo-sklonné, stredná časť plná , pevná, výšky/šírky 900/1875 mm ,podrobný popis vid'. Výpis !!!"Po7"	ks	1,000	173,94	173,94
28	611	6114122000 - 1	Plastové okno dvojdielne , ľavá časť otváravo-sklonná, pravá časť pevná, priehľadná výšky/šírky 1800/2400 mm podrobný popis vid'. Výpis !!!"Po8"	ks	6,000	200,16	1 200,96
29	611	6114124800 - 6	Plastové okno trojdielne ,krajné časti otváravo-sklonné ,stredná časť otváracia, výšky/šírky 900/2400 mm, podrobný popis vid'. Výpis !!!"Po9"	ks	5,000	187,48	937,40
30	553	5534682200 - 2	Ovládač sklopných okien kľukový	ks	23,000	120,00	2 760,00
31	767	767641355 - 1	Montáž vchodových dverí	m	15,850	9,60	152,16
32	553	5534130700 - 1	Hliníkové vchodové dvere, biele, dvojkridl. s pevným nadsvetl., samozatvárač + aret. rameno, 1/2 zaskl., spodná časť plný TI panel, sámok vložkový, z oboch strán lľučka , výšky/šírky 3000/1800 mm,podrobný popis vid'. Výpis !!!"Hd1"	ks	1,000	1 415,89	1 415,89
33	553	5534130700 - 2	Hliníkové vchodové dvere, biele, jednokridlové, pravé, plné, samozatvárač + aret. rameno, plný TI panel, zámok vložkový, z oboch strán lľučka , v spodnej časti vetracia mriežka 400x200mm,výšky/šírky 2025/1100 mm,podrobný popis vid'. Výpis !!!"Hd2"	ks	1,000	1 134,11	1 134,11
34	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,490	1,10	12,64
784			Dokončovacie práce - maľby				205,11
35	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	228,776	0,18	41,18
36	784	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	149,028	1,10	163,93
Celkom							14 613,93

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu
Objekt: SO 02. Budova telocvične
Časť: SO 02 Zateplenie strechy
Objednávateľ: Spojená škola, Poltár
Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.
Dátum: 14.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				498,66
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				498,66
1	711	712341559 - 1	Odrežanie pôvodnej hydroizolácie a privarenie jej konca	m	191,200	0,45	86,04
2	711	712691501 - 1	Narezanie bitúmenovej krytiny v module max. 6,0 x 6,0 m	m	208,300	0,20	41,66
3	764	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t "VII"	m	226,180	0,58	131,41
4	721	721210823	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t "VIII"	ks	8,000	4,56	36,49
5	013	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	12,000	4,02	48,29
6	764	764345831	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	2,000	0,78	1,55
7	764	764345811	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30° D do 75 mm, -0,00251t "VIII"	ks	21,000	0,66	13,78
8	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	590,500	0,14	80,90
9	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,699	7,25	12,32
10	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,699	11,67	19,82
11	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,990	0,42	7,17
12	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,699	7,32	12,43
13	013	979089012	Poplatok za skládku	t	1,699	4,00	6,80
99			Presun hmôt HSV				0,00
14	014	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	0,000	4,00	0,00
PSV			Práce a dodávky PSV				24 440,52
712			Izolácie striech				22 200,89
15	711	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy "St"	m2	748,533	5,24	3 924,56
16	628	6283228500 - 1	Euromax PA 5 kg - modifikovaný APP asfaltový pás s bridličným posypom "St"	m2	860,813	4,44	3 823,73
17	711	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné - prípev. kotv. terčami "St"	ks	1086,000	1,36	1 472,62
18	283	2830417500 - 1	Skrutka TIA - T25 x 120 mm+ teleskop R45 x 165 mm	ks	1086,000	0,23	247,61
19	711	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10* pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	157,883	2,48	391,08
20	628	6283228700 - 2	Podkladný pás Gedaself samolepiaci	m2	181,565	4,24	770,02
21	711	712941963	Údržba prienikov povlakovej krytiny striech pásmi prítavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP "Vt,Vp"	ks	29,000	4,58	132,82
22	711	712997001	Zhotovenie povlakovej krytiny striech prilepením polystyrénových klinov	m	191,200	1,27	242,44
23	631	6314151870 - 2	Atikový klin 50/50 mm	m	200,760	0,70	140,53
24	713	713142121 - 1	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prílep. bod "St"	m2	590,500	2,77	1 633,32
25	631	6314144200 - 8	Tepelno - hydroizolačná doska GEDATHERM PU/AE 35CB - 80mm"St"	m2	602,310	10,22	6 156,81
26	232	2323900100 - 1	PU pena strešná na lepenie dielcov Gedatherm"St"	m2	621,812	4,24	2 637,10
27	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	215,726	2,75	593,25
28	711	R	Odťahová skúška - strešnej krytiny podľa TS	kpl	1,000	35,00	35,00
713			Izolácie tepelné				739,05
29	713	713142111 - 1	Montáž tepelnej izolácie doskami stien	m2	105,090	3,33	350,05
30	283	2837653208	ISOVER EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	86,282	2,29	197,84
31	283	2837653204	ISOVER EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 70 mm	m2	20,500	5,35	109,70
32	713	713191321	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínikov "Vt"	ks	21,000	0,64	13,38

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
33	283	283 - 1	Odvetrávací komínok z TPE H 270 mm, D 75 mm "Vt"	ks	21,000	2,76	57,88
34	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,289	1,40	10,20
		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 199,41
35	721	721171111-1	Potrubie z PVC , napojenie na pôvodnú dažďovú kanalizáciu - komplet "Vp"	m	12,000	18,81	225,67
36	721	721233213 -1	Strešný vtok HL62H tepelne izolovaný, s ochranou vtoku s nerezovým tanierom, so živič. pásom D500, so záchytným košom DN 125 mm "Vp"	ks	8,000	111,77	894,18
37	721	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové "Zt"	ks	2,000	33,55	67,10
38	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,870	1,05	12,46
		764	Konštrukcie klampiarske				254,54
39	764	764331220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm "K3"	m	44,000	5,71	251,28
40	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,066	49,36	3,26
		783	Dokončovacie práce - nátery				46,63
41	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	11,000	4,24	46,63
			Celkom				24 939,18

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu
Objekt: SO 02. Budova telocvične
Časť: SO 02 Elektroinštalácie- telocvičňa
Objednávateľ: Spojená škola, Poltár
Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.
Dátum: 14.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		M	M				4 425,54
		21-M	Elektromontáže				3 794,31
1	R	210290825	Demontážne práce bez ohľadu na spôsob osadenia, s odpojením	ks	1,000	11,74	11,74
2	345	3451307600	Žlab 40/40 LH L=2m 9003 biela	m	35,000	1,10	38,57
3	345	3450914500	Krabica KT-250x110	ks	1,000	4,18	4,18
4	354	3544215000	Svorka uzemňovacia ekvipotencionálna	ks	5,000	0,32	1,60
5	R	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	4,000	2,71	10,84
6	345	3450310000	M-Zásuvka 22082.7/4 B vodotesná	ks	4,000	4,73	18,92
7	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	9,000	1,19	10,71
8	354	354040830	HR-Svorka SZ	ks	1,000	1,41	1,41
9	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	1,000	3,76	3,76
10	R	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	10,000	2,81	28,13
11	354	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	10,000	1,25	12,50
12	R	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	1,000	1,92	1,92
13	548	548951100	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	1,000	2,95	2,95
14	R	210220452	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	50,000	1,36	68,00
15	341	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	40,000	0,69	27,60
16	341	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	10,000	3,17	31,70
17	R	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	50,000	0,97	48,65
18	341	3411402800	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C 3Cx2,5	m	50,000	1,21	60,50
19	R	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	m	15,000	1,01	15,17
20	341	3411401300	Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 5x10	m	15,000	6,71	100,65
21	357	3570168800	Rozvádzač RP 1	ks	1,000	195,00	195,00
22	R	210100008	Ukončenie vodičov v rozvádzači RP1 vč. zapojenia koef. 0,4	ks	1,000	3,04	3,04
23	354	354040270	HR-Pasovina 30/4	kg	85,000	1,71	145,35
24	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	M	70,000	0,82	57,05
25	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	10,000	1,19	11,90
26	R	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	250,000	2,17	543,00
27	354	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8, ZIN Hronský Beňadik	kg	42,000	4,51	189,42
28	354	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	390,000	1,57	612,30
29	354	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	18,000	0,51	9,18
30	548	5489505000	Spona oceľová dištančná spojovacia	ks	18,000	0,35	6,30
31	R	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	240,000	2,25	540,00
32	354	3540200300	HR-Držiak DJ 2	ks	6,000	2,49	14,94
33	354	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	6,000	5,33	31,98
34	354	3540200900	HR-Držiak DOU	ks	12,000	1,01	12,12
35	354	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	6,000	4,90	29,40
36	R	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	89,000	1,69	150,05
37	354	3540406700	HR-Svorka SR03	ks	12,000	1,10	13,20
38	354	3540408100	HR-Svorka SU univerzálna	ks	200,000	0,46	92,00
39	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	37,000	3,76	139,01
40	354	354040830	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,41	8,46
41	354	3540407500	HR-Svorka ST 06	ks	1,000	1,67	1,67
42	354	3540407000	HR-Svorka ST 01	ks	1,000	0,99	0,99
43	354	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	3,000	1,08	3,24
44	354	354040620	HR-Svorka SO	ks	15,000	0,77	11,55
45	354	3540406600	HR-Svorka SR 02 /skrutka M8/	ks	14,000	0,76	10,64
46	354	3540408000	HR-Svorka ST 11	ks	2,000	3,36	6,72

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
47	R	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	9,000	1,92	17,25
48	548	548951100	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	9,000	2,95	26,55
49	R	HZS-001	Revízie	hod	21,000	12,50	262,50
50	R	M21-MV	Murárske výpomoci 3%	ks	1,000	50,00	50,00
51	R	M21-PM	Podružný materiál 3%	ks	1,000	50,00	50,00
52	R	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 3%	ks	1,000	50,00	50,00
		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				231,40
53	R	221521742	Montáž kábelového žľabu PVC na stenu	m	26,000	8,90	231,40
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				399,83
54	R	460200164	Hĺbenie kábelovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	70,000	4,10	287,00
55	R	460560163	Ručný zásyp nezap. kábelovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	70,000	1,55	108,36
56	246	2462740600	Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N	kg	1,300	2,25	2,93
57	246	246420300	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,250	2,07	0,52
58	R	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm ² (1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	M	2,900	0,35	1,02
			Celkom				4 425,54

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu
Objekt: SO 02. Budova telocvične
Časť: Ústredné vykurovanie
Objednávateľ: Spojená škola, Poltár
Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.
Dátum: 14.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	Množstv o celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRACE A DODAVKY HSV							
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE							
1	014	31023-6241	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pál. tehľami v murive hr. do 30 cm	19,000	kus	5,95	113,05
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu :							113,05
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE							
2	014	61242-1111	Oprava váp. omiet. vnút. stien hrubých do 5%	5,000	m2	0,50	2,48
3	014	61242-1131	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových do 5%	5,000	m2	1,26	6,32
4	014	62242-8981	Povrchová úprava vnút. omietok stien - 2x vápená maľba	10,000	m2	7,50	75,00
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu :							75,85
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE							
5	013	97103-5331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehľ. na MC hr. do 15 cm	19,000	kus	5,20	98,80
6	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,007	t	15,50	15,61
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu :							114,41
PRACE A DODAVKY HSV spolu :							311,26
PRACE A DODAVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
713 - Izolácie tepelné							
7	713	71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	31,000	m	3,82	118,42
8	MAT	283 771303520	Izolácia potrubia TUBOLIT DG d35x20mm	31,000	m	1,65	51,15
9	713	71346-2116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	3,000	m	3,95	11,85
10	MAT	283 771305820	Izolácia potrubia TUBOLIT DG d58x20mm	3,000	m	2,92	8,76
11	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,001	t	25,29	0,03
713 - Izolácie tepelné spolu :							190,21
71 - IZOLÁCIE spolu :							190,21
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE							
725 - Zariadenie predmety							
12	721	72554-0801	Demontáž dymovodu d200	1,000	súbor	9,26	9,26
725 - Zariadenie predmety spolu :							9,26
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu :							9,26
73 - USTREDNE VYKUROVANIE							
731 - Kotolne							
13	731	73120-1821	Demontáž kotlov ocel. automatických do 290 kW	1,000	kus	250,00	250,00
14	731	99873-1101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	0,003	t	113,07	0,34
731 - Kotolne spolu :							250,34
732 - Strojovne							
15	731	73211-1125	Rozdelovače a zberače, telesá DN 80	2,000	kus	72,06	144,12
16	731	73232-0813	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 200 l	1,000	kus	11,04	11,04
17	731	73242-0812	Demontáž čerpadiel obehových spirálových DN 40	1,000	kus	4,29	4,29
18	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových spirál. DN 25	3,000	súbor	3,66	10,98
19	MAT	426 1A1013	Cerpadlo ALPHA Pro 25-40 130 - 96283594	2,000	kus	240,90	481,80
20	MAT	426 1A1310	Cerpadlo MAGNA 25-60 - 96281022	1,000	kus	521,47	521,47
21	731	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	11,737	%	1,10	12,91
732 - Strojovne spolu :							1 186,61
733 - Rozvod potrubia							
22	731	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	250,000	m	0,30	75,00
23	731	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	200,000	m	0,40	80,00
24	731	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	100,000	m	0,90	90,00
25	731	73311-1102	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 10	250,000	m	5,16	1 289,50
26	731	73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	200,000	m	6,04	1 208,80
27	731	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	65,000	m	8,31	539,89
28	731	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	35,000	m	10,54	368,76
29	731	73311-1106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	60,000	m	12,87	772,02
30	731	73311-1108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	3,000	m	18,52	55,56

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	Množstv o celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
31	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	610,000	m	0,20	122,00
32	731	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	610,000	m	0,20	122,00
33	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	47,235	%	1,40	66,13

733 - Rozvod potrubia spolu :

4 789,66

734 - Armatúry

34	731	73410-0811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	6,000	kus	4,99	29,94
35	731	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	40,000	kus	2,00	80,00
36	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	48,000	kus	0,63	30,24
37	MAT	422 1A0705	Ventil odvodušňovací Microvent MKV 15 R - 02.51.410	8,000	kus	5,39	43,12
38	MAT	422 305030	Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 15	40,000	kus	3,30	132,00
39	731	73420-9112	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	86,000	kus	2,14	184,04
40	MAT	551 2D0512	Hlavica termostatická HERZ "MINI" "H"- 1920060	43,000	kus	11,20	481,60
41	MAT	551 2D0512	Hlavica termostatická HERZ "MINI" "H"- 1920060	43,000	kus	11,20	481,60
42	MAT	551 2D1611	Ventil HERZ-TS-90, rohový 3/8"- 1772490	43,000	kus	12,90	554,70
43	MAT	551 2D2126	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5 - 1/2" x G 3/4 - 1394811	43,000	kus	9,30	399,90
44	731	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	12,000	kus	2,61	31,32
45	MAT	422 3D0714	Ventil guľový DADO - páka, 3/4"- R910X024	12,000	kus	3,93	47,16
46	MAT	422 4E0750102	Prepúšťací ventil Herz DN 20 priamy 1400432	1,000	kus	2,19	2,19
47	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	8,000	kus	2,85	22,80
48	MAT	422 3D0715	Ventil guľový DADO - páka, 1"- R910X025	6,000	kus	6,40	38,40
49	MAT	422 5E0403	Ventil regulačný 4217 GR STROMAX - DN 25 - 1421763	1,000	kus	73,52	73,52
50	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	22,000	kus	3,38	74,36
51	MAT	422 3D0716	Ventil guľový DADO - páka, 1"1/4 - R910X026	16,000	kus	10,06	160,96
52	MAT	422 6B0604	Filter - FA.00.050.032 - 11/4"	3,000	kus	17,10	51,30
53	MAT	422 8A0605	Klapka spätná YORK VRY 32 - 05.64.032	3,000	kus	7,10	21,30
54	731	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	2,000	kus	4,34	8,68
55	MAT	422 3D0717	Ventil guľový DADO - páka, 1"1/2 - R910X027	2,000	kus	14,15	28,30
56	731	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	2,000	kus	5,18	10,36
57	MAT	422 3D0718	Ventil guľový DADO - páka, 2"- R910X028	2,000	kus	20,50	41,00
58	731	73429-0825	Demontáž armatúr zmiešavacích štvorcestných Duomix A DN 50	1,000	kus	8,91	8,91
59	731	73429-5110	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX DN 20	1,000	kus	47,60	47,60
60	731	73429-5112	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 25	1,000	kus	50,12	50,12
61	731	73441-1141	Teplomery dvojokové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	10,000	kus	17,00	170,00
62	731	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	2,000	kus	45,72	91,44
63	731	73442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	2,000	kus	16,69	33,38
64	731	73449-4121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	2,000	kus	4,95	9,90
65	731	73449-4213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	22,000	kus	4,66	102,52
66	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	35,427	%	0,25	8,86

734 - Armatúry spolu :

3 551,52

735 - Vykurovacie telesá

67	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	43,000	kus	3,16	135,88
68	731	73515-1812	Demontáž vykurovacích telies panelových jednorad. do 2820 mm	40,000	kus	2,87	114,80
69	731	73515-3300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies VSZ	17,000	kus	1,45	24,65
70	731	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	1,000	kus	2,80	2,80
71	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	42,000	kus	4,50	189,00
72	731	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	1,000	kus	8,28	8,28
73	MAT	484 520551	Teleso vyhr.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L1000 Korad P90	1,000	kus	52,23	52,23
74	731	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	2,000	kus	11,58	23,16
75	MAT	484 521019	Teleso vyhr.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L500 Korad P90	2,000	kus	42,55	85,10
76	731	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	41,000	kus	9,00	369,00
77	MAT	484 521271	Teleso vyhr.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L600 Korad P90	4,000	kus	50,00	200,00
78	MAT	484 521291	Teleso vyhr.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90	4,000	kus	60,00	240,00
79	MAT	484 521331	Teleso vyhr.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	4,000	kus	85,00	340,00
80	MAT	484 521351	Teleso vyhr.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90	20,000	kus	97,00	1 940,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	Množstv o celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
81	MAT	484 521371	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1600 Korad P90	1,000	kus	102,00	102,00
82	MAT	484 531731	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H900 L800 Korad P90	6,000	kus	91,00	546,00
83	MAT	484 531791	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H900 L1400 Korad P90	1,000	kus	145,00	145,00
84	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	45,179	%	1,60	72,29
735 - Vykurovacie telesá spolu :							4 590,19
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu :							14 368,32
76 - KONSTRUKCIE							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
85	767	76713-5821	Demontáž drevených roštov pre steny a priečky	95,000	m2	1,80	171,29
86	767	76713-6101	Montáž drevených roštov + spoj mat	95,000	m2	9,50	902,50
87	767	76799-510101	Montáž typických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	10,000	kg	5,09	50,93
88	MAT	553 953040001	Typizované kov. objímky, príchytky	10,000	kg	1,20	12,00
89	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	11,367	%	0,90	10,23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :							1 146,95
76 - KONSTRUKCIE spolu :							1 146,95
78 - DOKONCOVACIE PRACE							
783 - Nátery							
90	783	78342-4240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	610,000	m	1,10	671,00
783 - Nátery spolu :							671,00
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu :							671,00
PRACE A DODAVKY PSV spolu :							16 385,74
PRACE A DODAVKY M							
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.							
91	936	36043-0023	Montáž servopohonu typ 523 51	1,000	kus	17,44	17,44
92	MAT	551 2H1501	Servopohon - 1AVC0532M210-030	1,000	kus	76,20	76,20
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.							93,64
PRACE A DODAVKY M spolu :							93,64
Rozpočet celkom :							16 790,64

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu

Objekt: SO 03. Budova internátu

Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Spojená škola, Poltár

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

Dátum: 14.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY M

M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.

1	MAT	551 2H1501	Servopohon - 1AVC0532M210-030	1,000	kus	76,20	76,20
2	936	36043-0024	Súvisiace elektroinštalačné práce	1,000	kus	350,00	350,00
3	936	36142-0111	Montáž ekvitermického regulátora	1,000	kus	30,00	30,00
4	MAT	405 4E0137	Regulátor ekvitermický s týždenným režimom	1,000	kus	1,00	1,00

M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. spolu

457,20

PRÁCE A DODÁVKY M spolu

457,20

Celkom

457,20